ALLEGATO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nr	Tariffa	DESCRIZIONE	U.M.	lung.	larg.	H/peso	quantità	PREZZO UNITARIO	IMPORTO PARZIALE
1	O/13-74	SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA PER LIQUIDI ALIMENTARI, IN VETRORESINA. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in vetroresina idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Capacità: 10.000L (serbatoio di supporto al preestente)	cad				1,00	€ 3.135,89	€ 3.135,89
2	P/001-mv1	REVISIONE E ADEGUAMENTO impianto elettrico del locale tecnico. E' compresa la fornitura e posa in opera del nuovo quadro elettrico,tutte le canalizzazioni necessarie, i differenziali e i magnetotermici, i collegamenti, la lampada di emergenza, il sensore di rilevamento gas metano, il pulsante di allarme esterno e tutti gli eventuali dispositivi di sicurezza necessari per avere l'impianto funzionante e istallato in perfetta regola d'arte. Il tutto dato in opera completo di dichiarazione di conformità e certificazione di legge.	corpo				1,00	€ 2.364,00	€ 2.364,00
3	N/001-mv1	FORNITURA E POSA IN OPERA di controparete costituita da due pannelli sovrapposti di lastre di gesso rinforzato le cui superfici e bordi longitudinali sono rivestiti da uno speciale tessuto di fibre di vetro REI120. Spessore lastre 25mm. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al soprastante solaio ovvero ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Adeguamento antincendio della centrale termica	corpo				1,00	€ 1.866,00	€ 1.866,00
4	P/001-mv2	REVISIONE E RIPRISTINO funzionalità dei due elevatori. Sotituzione dei pezzi usurati/ossidati, manutenzione generale.	corpo				1,00	€ 2.812,00	€ 2.812,00
		TOTALE							€ 7.042,00

Guardiagrele 17.05.2013

il tecnico

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI CHIETI
ARCHITETTO
MARCO
VERNA
ISCRITTO ALL'ALBO
N. 943